

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian Redesign Tata Ruang Rekam Medis Berdasarkan Aspek Ergonomi di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa timur sebagai berikut:

- a. Perencanaan tata ruang rekam medis saat ini belum sesuai, penilaian terhadap kebutuhan redesain tata ruang yang sekarang kurang baik, setuju dengan suasana kantor sekarang, kurang setuju dengan fasilitas ruangan sekarang, pada ruangan tidak lembab dan bersih, kurang setuju sirkulasi udara yang membuat nyaman dalam bekerja, cahaya ruangan yang redup, ruang yang kurang cukup dalam kegiatan bekerja, ruangan saat ini kurang memudahkan petugas dalam beraktifitas, ruangan yang kurang mendukung dalam fleksibilitas pergerakan dalam pergerakan bekerja secara bersamaan, penataan diruang kerja saat ini memudahkan saya dalam melakukan aktifitas.
- b. Analisis kebutuhan seluruh petugas rekam medis yang diperlukan pada tata ruang rekam medis yang baru, dengan banyak pilihan responden dari yang terbanyak yaitu, penambahan rak rekam medis, penambahan lampu pada ruangan, penambahan fasilitas kerja, ruang kepala rekam medis, penambahan ventilasi pada ruangan yang akan nantinya akan di implementasikan pada desain ruangan rekam medis yang baru sesuai dengan kebutuhan petugas rekam medis.
- c. Perencanaan hasil perhitungan prediksi kebutuhan Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa Timur membutuhkan tambahan sebanyak diperoleh 22 rak terbuka 1 muka dan 23 rak terbuka 2 muka dan rak Roll O'Pack adalah 3 rak Roll O'Pack, luas ventilasi untuk ruang rekam medis baru adalah 35,27 m² dan pada ruang rekam medis baru dengan luas 241.83 m² dibutuhkan AC 1.5 PK sebanyak 9 buah dan AC ½ PK sebanyak 3 buah. jumlah lampu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 52 buah lampu dengan 1 lampu berukuran 15 watt, dan perlu ditambah nya luas ruangan untuk mencakup kebutuhan ruangan.

- d. Implementasi kebutuhan yang ditambahkan pada desain baru ruang rekam medis baru meliputi ruang *filling*, ruang kerja, ruang kepala rekam medis, ruang staff, ruang istirahat petugas, dan toilet yang telah di rancang sesuai aspek ergonomi.
- e. Pengujian desain ruangan baru menunjukkan hasil wawancara kepada petugas rekam medis bagian di Rumah Sakit Mata Masyarakat berdasarkan desain ruangan yang baru. Setelah dikategorikan 2 (100%) responden menyatakan desain ruangan baru tergolong baik.
- f. Hasil *redesign* Desain tata ruang rekam medis yang baru sudah sesuai standar baik dari segi luas, kerapian tata ruang (penataan) maupun sarana dan prasarana, untuk luas ruangan rekam medis baru sesuai dengan standar pedoman teknis dan prasarana rumah sakit kelas B yaitu 35 m²

6.2 Saran

Saran yang diberikan terkait dari hasil penelitian Redesign Tata Ruang Rekam Medis Berdasarkan Aspek Ergonomi di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa timur sebagai berikut:

- a. Perlu ditambahkan luas ruangan pada ruang *filling* unit rekam medis sehingga tidak menjadi satu dengan ruangan kerja.
- b. Perlunya ditambahkan sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan petugas ketika bekerja.